

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

โครงการ : ส่วนที่ ๑ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ส่วนที่ ๑ บ้านทุ่งโป่ง ทางไปวังกุหลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒ บ้านทุ่งโป่ง ทางขึ้นพระธาตุขุมเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานทาง	๓๓๓,๗๙๖.๙๙	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๓๓๓,๗๙๖.๙๙	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร ๕๐๗.๖๒

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่แรม ที่

ได้คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ส่วนที่ ๑ บ้านทุ่งโป่ง ทางไปสวนกุหลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ส่วนที่ ๒ บ้านทุ่งโป่ง ทางขึ้นพระธาตุขุมเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ บุญฟอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาคิน อติษพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลักขณา อินทวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานทาง

โครงการ : ส่วนที่ ๑ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ส่วนที่ ๑ บ้านทุ่งโป่ง ทางไปวังกุหลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒ บ้านทุ่งโป่ง ทางขึ้นพระธาตุขุมเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานอาคาร		
๒	กลุ่มงาน/งานทาง	๓๓๓,๗๙๖.๙๙	
๓	กลุ่มงาน/งานชลประทาน		
๔	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๓๓๓,๗๙๖.๙๙	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	
	(สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		ราคาบาท / ตารางเมตร ๕๐๗.๖๒


.....ประมาณราคา

(นายภาคิน อติษพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


สืบทอด.....เห็นชอบ

(นมั่ง สิงห์ศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม


.....ตรวจ

(นายอนันต์ บุญพอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....อนุมัติ

(นายวิชัย ชัยวิทย์นันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโป่ง ทางไปวังกุหลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโป่ง ทางขึ้นพระธาตุข่มเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ส่วนที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย : นายภาคิน อติขพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต ส่วนที่ ๑							
	๑.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๒.๒๐	๕๑๔.๐๒	๑๑,๔๑๑.๒๔	๑.๓๖๒๔	๗๐๐.๓๐	๑๕,๕๔๖.๖๗
๒	งานหินคลุกโหล่ทาง ส่วนที่ ๑							
	๒.๑ งานหินคลุกโหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เม	ลบ.ม.	๑๓.๓๒	๔๔๘.๒๘	๕,๙๗๑.๐๘	๑.๓๖๒๔	๖๑๐.๗๓	๘,๑๓๔.๘๑
๓	งานผิวทาง ส่วนที่ ๑							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	๔๔๔.๐๐	๓๑๐.๗๗	๑๓๗,๙๘๑.๘๘	๑.๓๖๒๔	๔๒๓.๓๙	๑๘๗,๙๘๖.๕๑
	คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	๓.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	๘.๐๐	๗๑.๓๒	๕๗๐.๕๖	๑.๓๖๒๔	๙๗.๑๖	๗๗๗.๓๓
	(Expansion Joint)							
	๓.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	๗๖.๐๐	๖๖.๐๘	๕,๐๒๒.๐๘	๑.๓๖๒๔	๙๐.๐๒	๖,๘๔๒.๐๘
	(Contraction Joint)							
	๓.๔ งานรอยต่อตามยาว	เมตร	๑๑๑.๐๐	๖๖.๐๘	๗,๓๓๔.๘๘	๑.๓๖๒๔	๙๐.๐๒	๙,๙๙๓.๐๔
	(Longitudinal Joint)							
๔	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต ส่วนที่ ๒							
	๔.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐.๖๐	๕๑๔.๐๒	๕,๔๔๘.๖๑	๑.๓๖๒๔	๗๐๐.๓๐	๗,๔๒๓.๑๘
๕	งานหินคลุกโหล่ทาง ส่วนที่ ๒							
	๕.๑ งานหินคลุกโหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เม	ลบ.ม.	๖.๓๖	๔๔๘.๒๘	๒,๘๕๑.๐๖	๑.๓๖๒๔	๖๑๐.๗๓	๓,๘๘๔.๒๘
๖	งานผิวทาง ส่วนที่ ๒							
	๖.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	๒๑๒.๐๐	๓๑๐.๗๗	๖๕,๘๘๓.๒๔	๑.๓๖๒๔	๔๒๓.๓๙	๘๙,๗๕๙.๓๒
	คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	๖.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	๔.๐๐	๗๑.๓๒	๒๘๕.๒๘	๑.๓๖๒๔	๙๗.๑๖	๓๘๘.๖๖
	(Expansion Joint)							
	๖.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	๓๔.๐๐	๖๖.๐๘	๒,๒๔๖.๗๒	๑.๓๖๒๔	๙๐.๐๒	๓,๐๖๐.๙๓
	(Contraction Joint)							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๒๔๕,๐๐๖.๖๓			๓๓๓,๗๙๖.๙๙
รวมเป็นเงิน								๓๓๓,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

=

๒๔๕,๐๐๖.๖๓

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๒๔

ลงชื่อ



ประมาณการ

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายภาคิน อติขพันธ์)

(นายอนันต์ บุญพอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบทอด



เห็นชอบ

ลงชื่อ



อนุมัติ

(ณัฏฐ์ สิงห์ศักดิ์)

(นายวิชัย ชัยวิทย์นันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโป่ง ทางไปวังกุหลาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโป่ง ทางขึ้นพระธาตุชุมเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ส่วนที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร

บริษัท / หจก. / ร้าน :

เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย
๑	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต ส่วนที่ ๑			
	๑.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๒.๒๐	
๒	งานหินคลุกไหล่ทาง ส่วนที่ ๑			
	๒.๑ งานหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ลบ.ม.	๑๓.๓๒	
๓	งานผิวทาง ส่วนที่ ๑			
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๔๔๔.๐๐	
	๓.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	๘.๐๐	
	๓.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	๗๖.๐๐	
	๓.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	๑๑๑.๐๐	
๔	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต ส่วนที่ ๒			
	๔.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐.๖๐	
๕	งานหินคลุกไหล่ทาง ส่วนที่ ๒			
	๕.๑ งานหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ลบ.ม.	๖.๓๖	
๖	งานผิวทาง ส่วนที่ ๒			
	๖.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๒๑๒.๐๐	
	๖.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	๔.๐๐	
	๖.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	๓๔.๐๐	
	ค่าต้นทุน			
	ค่าดำเนินการ + กำไร			
	ภาษี			
	รวมเป็นเงิน			
	รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร)			

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แรม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลแม่แรม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๔๒,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ส่วนที่ ๑ ถนน คสล. ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนที่ ๒ ถนน คสล. ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน.....๓๓๓,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างอาคาร.....แบบ ปร. ๖.....

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างอาคาร.....แบบ ปร. ๕.....

๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา.....แบบ ปร. ๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนันต์ บุญพอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายภาคิน อติษพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๓. นางสาวลักขณา อินทวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ